

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Prace rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
	4		szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR 4-01 d.10354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m		
	4		m	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNR 4-01 d.11011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami	m ³		
	1.5		m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
4	KNR 4-01 d.10354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-01 d.10804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
	32.19		m ²	32.19	
				RAZEM	32.19
6	KNR 4-01 d.10329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
	0.3		m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
2Ściany					
7	KNR 4-01 d.21202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
	80.49		m ²	80.49	
				RAZEM	80.49
8	KNR 4-01 d.21202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
	32.19		m ²	32.19	
				RAZEM	32.19
9	NNRNKB d.22021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	80.49		m ²	80.49	
				RAZEM	80.49
10	NNRNKB d.22021134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
	32.19		m ²	32.19	
				RAZEM	32.19
11	KNR 2-02 d.22009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	80.49		m ²	80.49	
				RAZEM	80.49
12	KNR 2-02 d.22009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	32.19		m ²	32.19	
				RAZEM	32.19
13	KNR 4-01 d.21204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	80.49		m ²	80.49	
				RAZEM	80.49
14	KNR 4-01 d.21204-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	32.19		m ²	32.19	
				RAZEM	32.19
15	NNRNKB d.22020838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
	14.84		m ²	14.84	
				RAZEM	14.84
3Podłogi i posadzki					
16	KNR-W 2-02 d.31104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na gładko Krotność = 10	m ²		
	12.39		m ²	12.39	
				RAZEM	12.39
17	KNR-W 2-02 d.30606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
	32.19		m ²	32.19	
				RAZEM	32.19

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.3 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm	m ²		
		32.19	m ²	32.19	
				RAZEM	32.19
19	KNR-W 2-02 d.3 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		32.19	m ²	32.19	
				RAZEM	32.19
20	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		12.39	m ²	12.39	
				RAZEM	12.39
21	NNRNKB d.3 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
		17.08	m	17.08	
				RAZEM	17.08
22	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		19.80	m ²	19.80	
				RAZEM	19.80
4 Stolarka okienna i drzwiowa					
23	KNR 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		9.2	m ²	9.20	
				RAZEM	9.20
24	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR 2-02 d.4 1019-08 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
26	KNR 0-19 d.4 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ²	m ²		
		5.2	m ²	5.20	
				RAZEM	5.20
27	KNR 2-02 d.4 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
28	KNR 2-02 d.4 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
29	KNR-W 2-17 d.4 0156-01	Nawietrzaki okienne	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5 Instalacja elektryczna					
30	KNNR 9 d.5 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
31	KNR 4-03 d.5 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		89	m	89.00	
				RAZEM	89.00
32	KNR 4-03 d.5 1006-06	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.		
		3	otw.	3.00	
				RAZEM	3.00
33	KNR 5-08 d.5 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton.	m		
		49	m	49.00	
				RAZEM	49.00
34	KNR 5-08 d.5 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton.	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 5-08 d.50210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		49	m	49.00	
				RAZEM	49.00
36	KNR-W 4-03 d.51012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm Krotność = 9	m		
		89	m	89.00	
				RAZEM	89.00
37	KNR-W 5-08 d.50301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
38	KNR-W 5-08 d.50302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
39	KNR-W 5-08 d.50307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
40	KNR-W 5-08 d.50307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
41	KNR-W 5-08 d.50309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uzieniem przykręcanych 16A/2.5mm ²	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
42	KNR 4-03 d.51011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR-W 5-08 d.50404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR-W 5-08 d.50305-01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej bezrubowo przekrój przewodów do 4 mm ² (3 wyloty)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
45	KNR 5-08 d.50306-01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do 2.5mm ² przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynekowych 2.5mm ² (3 wyloty)	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
46	KNR 5-08 d.50505-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końcowych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
47	KNR 5-08 d.50312-12	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. tablicowych 25A 1-bieg.z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
48	KNR-W 5-08 d.50803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ²	szt.		
		48	szt.	48.00	
				RAZEM	48.00
49	KNR 4-03 d.51202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.00	
				RAZEM	3.00
50	KNR-W 5-08 d.50901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		3	pomiar	3.00	
				RAZEM	3.00
51	KNR-W 5-08 d.50902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzziemienia - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR-W 5-08 d.50902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzziemienia - każdy następny	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 Instalacja wod-kan-gaz/ciepła i zimna woda/					
53	d.6 kalk. własna	Demontaż inst wod-kan-gaz	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
54	KNR 4-01 d.6 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		7.5	m	7.50	
				RAZEM	7.50
55	KNR 4-01 d.6 0339-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
56	KNR 4-01 d.6 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
57	KNR 2-15 d.6 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		11.5	m	11.50	
				RAZEM	11.50
58	KNR 2-15 d.6 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		13	m	13.00	
				RAZEM	13.00
59	KNR 2-15 d.6 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
60	KNR 2-15 d.6 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
61	KNR 4-02 d.6 0202-08	Wstawienie trojnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNR 2-15 d.6 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
63	KNR 2-15 d.6 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
64	KNR 2-15 d.6 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
65	KNR 2-15 d.6 0213-01	Montaż syfonów żeliwnych wannowych lub zlewowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
66	KNR-W 2-15 d.6 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
67	KNR 2-15 d.6 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
68	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
69	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0202-01	Armatura słupek miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
71	KNR INS- d.6 TAL 0101- 02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
72	KNR INS- d.6 TAL 0105- 01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
73	KNR 2-15 d.6 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
74	KNR 2-15 d.6 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
75	KNR INS- d.6 TAL 0106- 05	Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego o śr.nom. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
76	KNR INS- d.6 TAL 0110- 05 kalk. własna	Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o śr.nom. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
77	KNR 0-31 d.6 0113-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm	m		
		22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
78	KNR INS- d.6 TAL 0105- 09	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
79	KNR INS- d.6 TAL 0201- 03	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
80	KNR INS- d.6 TAL 0201- 05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
81	KNR INS- d.6 TAL 0204- 01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
82	KNR INS- d.6 TAL 0203- 01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
83	KNR 2-15 d.6 0308-01	Odwadniacze gazowe o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
84	KNR INS- d.6 TAL 0203- 05	Podejście do grzejnika gazowego wody przepływowej wieloczerpalnego o mocy ponad 10 do 18 kW - rura miedziana o śr.zew. 22 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 2-15 d.60312-02	Kotły gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
86	KNR INS- d.6TAL 0206- 02	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
87	KNR INS- d.6TAL 0206- 03	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 20 mm	szt.		
	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
88	KNR INS- d.6TAL 0205- 01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
	1		lokal.	1.00	
				RAZEM	1.00
89	KNR 4-01 d.60323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
	3		szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
90	KNR 4-01 d.60323-05	Zamurowanie przebić w stropach	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
91	KNR 4-01 d.60324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
	3		m	3.00	
				RAZEM	3.00
92	KNR 4-01 d.60325-05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł	m		
	2		m	2.00	
				RAZEM	2.00
7 Instalacja co					
93	KNR INS- d.7TAL 0301- 03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zewn. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
	60		m	60.00	
				RAZEM	60.00
94	KNR INS- d.7TAL 0301- 05	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zewn. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
	6		m	6.00	
				RAZEM	6.00
95	KNR INS- d.7TAL 0301- 04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zewn. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
	4		m	4.00	
				RAZEM	4.00
96	KNR INS- d.7TAL 0305- 08	Rury przyłączone o śr.zewn. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach	kol.		
	10		kol.	10.00	
				RAZEM	10.00
97	KNR INS- d.7TAL 0406- 04	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zewn. 22 mm i śr.nom. 20 mm	szt.		
	8		szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
98	KNR INS- d.7TAL 0403- 02	Trójniki kielichowe miedziane o śr.zewn. 15 mm - lutowanie miękkie	szt.		
	6		szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
99	KNR-W 2-15 d.70409-02	Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm	szt.		
	5		szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
100	KNR-W 2-15 d.70409-02	Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm	szt.		
	4		szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR-W 2-15 d.7 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
102	KNR-W 2-15 d.7 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
103	KNR INS- d.7 TAL 0309- 02	Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
104	KNR INS- d.7 TAL 0309- 09	Odpowietznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
105	KNR 4-02 d.7 0127-01	Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
106	KNR 4-01 d.7 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
107	KNR 4-01 d.7 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
108	KNR 4-01 d.7 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
8 Likwidacja barier architektonicznych					
109	KNR 4-01 d.8 0322-01	Obsadzenie poręczy dla osób niepełnosprawnych przy umywalce, w kabinie prysznicowej, wc	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
110	KNR 2-15 d.8 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00